
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali gimnastycznej - wymiana podłogi drewnianej oraz remont korytarz, pomieszczenie szatni.

ADRES INWESTYCJI: 62-660 Chełmno 89 B

INWESTOR: Szkoła podstawowa 89

ADRES INWESTORA: 62-660 Chełmno

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2015-06-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty budowlane				
1.1		Roboty budowlane - sufit i ściany korytarz				
1.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	26,640	0,00	0,00
1.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	46,224	0,00	0,00
1.1.3	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2	64,440	0,00	0,00
1.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	137,100	0,00	0,00
1.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	26,640	0,00	0,00
1.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	110,660	0,00	0,00
1.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	110,660	0,00	0,00
1.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	26,640	0,00	0,00
1.1.9	KNR 2-02 1504-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie - Akrylowy lakier lamperyjny	m2	64,440	0,00	0,00
1.1.10	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wymiana łączników, przycisków	szt.	11,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - sufit i ściany korytarz						0,00
1.2		Roboty budowlane - posadzka korytarz				
1.2.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	26,640	0,00	0,00
1.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	26,640	0,00	0,00
1.2.3	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	26,640	0,00	0,00
1.2.4	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys 15 cm na zaprawie klejowej	m	36,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - posadzka korytarz						0,00
1.3		Roboty budowlane - rozbiórka posadzki sala gimnastyczna				
1.3.1	KNNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2	179,376	0,00	0,00
1.3.2	KNR 13-23 0106-02 analogia	Rozbiórka izolacji z papy - 2 warstwa	m2	179,376	0,00	0,00
1.3.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	355,200	0,00	0,00
1.3.4	wycena własna	Utylizacja papy	m2	179,376	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - rozbiórka posadzki sala gimnastyczna						0,00
1.4		Roboty budowlane - nowa posadzka sala sportowa				
1.4.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	179,250	0,00	0,00
1.4.2	KNNR-W 3 0104-03	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypianie wykopów z ubiciem gruzu z rozbiórki	m3	50,148	0,00	0,00
1.4.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym , pospółki - B-10	m3	2,750	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.4.4	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym Beton B-15	m3	14,400	0,00	0,00
1.4.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	180,000	0,00	0,00
1.4.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	179,376	0,00	0,00
1.4.7	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2- dwukrotne z wywnięciem na ściany	m2	179,376	0,00	0,00
1.4.8	kalk. własna	Nawierzchnia sportowa - kompletna dostawę i montaż podłogi sportowej z nawierzchnią parkiet dębowy -/ podwójny legar, ślepa podłoga z desek, folia PE, parkiet dębowy, szlifowanie, lakierowanie trzykrotne, malowanie linii boiska do kosza i siatkówki.	m2	180,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - nowa posadzka sala sportowa						0,00
1.5	Roboty budowlane - wymiana drzwi wewnętrznych					
1.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000	0,00	0,00
1.5.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe - pełne stalowe białe	m2	5,670	0,00	0,00
1.5.3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi dwuskrzydłowe stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - białe	m2	2,730	0,00	0,00
1.5.4	KNR-W 2-02 1015-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 - PVC kolor biały	m2	2,400	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - wymiana drzwi wewnętrznych						0,00
1.6	Roboty budowlane - modernizacja szatni					
1.6.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej	m3	1,824	0,00	0,00
1.6.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	1,824	0,00	0,00
1.6.3	wycena indywidualna	utyliczacja gruzu	m3	1,824	0,00	0,00
1.6.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	20,400	0,00	0,00
1.6.5	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2	25,200	0,00	0,00
1.6.6	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2	8,640	0,00	0,00
1.6.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m2	58,540	0,00	0,00
1.6.8	KNR 2-02 1504-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie - Akrylowy lakier lamperyjny	m2	29,500	0,00	0,00
1.6.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	3,120	0,00	0,00
1.6.10	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	3,120	0,00	0,00
1.6.11	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys 15 cm na zaprawie klejowej	m	7,400	0,00	0,00
Razem dział: Roboty budowlane - modernizacja szatni						0,00
1.7	Roboty sanitarne - wymiana grzejnika /korytarz, pom. szatnia/					
1.7.1	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.	2,000	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.7.2	KNR-W 4-02 0520-11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2.0 m	szt.	2,000	0,00	0,00
1.7.3	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	4,000	0,00	0,00
1.7.4	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3,000	0,00	0,00
1.7.5	KNNR 4 0429-01	Rury przyłączone z PP o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.	3,000	0,00	0,00
1.7.6	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe płytowe typ 22K 600x800 - korytarz	szt.	1,000	0,00	0,00
1.7.7	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe płytowe typ 22K 600x800 - korytarz	szt.	2,000	0,00	0,00
1.7.8	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne	szt.	3,000	0,00	0,00
1.7.9	KNNR 4 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	8,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty sanitarne - wymiana grzejnika /korytarz, pom. szatnia/						0,00
Razem dział: Roboty budowlane						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Wartość
1.1	Roboty budowlane - sufit i ściany korytarz				0,00
1.2	Roboty budowlane - posadzka korytarz				0,00
1.3	Roboty budowlane - rozbiórka posadzki sala gimnastyczna				0,00
1.4	Roboty budowlane - nowa posadzka sala sportowa				0,00
1.5	Roboty budowlane - wymiana drzwi wewnętrznych				0,00
1.6	Roboty budowlane - modernizacja szatni				0,00
1.7	Roboty sanitarne - wymiana grzejnika /korytarz, pom. szatnia/				0,00
1	Roboty budowlane				0,00
	Kosztorys razem				0,00
	Ogółem wartość kosztorysowa robót				0,00

Słownie: *zł*